

**DRM ENGENHARIA E
MEIO AMBIENTE**

drmltda@gmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: BRÁS PIRES/MG		FOLHA Nº: 01
OBRA: Telhamento Quadra Campo Ribeirão Santo Antônio		DATA: 19/07/2023
LOCAL: Brás Pires/MG	FORMA DE EXECUÇÃO:	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP LESTE MG /JANEIRO 2023	() DIRETA	() INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 Mês	ISS 2,00%	BDI 25,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1 REMOÇÃO COBERTURA EXISTENTE							
1.1	ED-48509	REMOÇÃO MANUAL DE TELHA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m	1.026,57	R\$ 7,94	R\$ 9,93	R\$ 10.188,71
TOTAL =							R\$ 10.188,71
1 COBERTURA QUADRA							
1.2	ED-13852	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m ²	1.026,57	R\$ 94,88	R\$ 118,60	R\$ 121.751,20
1.3	ED-48669	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	44,00	R\$ 44,08	R\$ 55,10	R\$ 2.424,40
1.4	ED-50662	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM, COM DESENVOLVIMENTO DE 40CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	70,60	R\$ 52,89	R\$ 66,11	R\$ 4.667,54
TOTAL =							R\$ 128.843,14
TOTAL OBRA							R\$ 139.031,85

DRM ENGENHARIA MEIO E AMBIENTE LTDA CREA:75910

DOMINGOS RIVELLI- PREFEITO DE BRÁS PIRES